

תאריך: 27/04/2022

## כתב כמויות .

פיתוח חצר כיתות יבילות בי"ס גבעון - נשר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 08 מתקני חשמל</b>					
<b>תת פרק 08.10 עבודות עפר</b>					
08.10.0010	חפירת/חציבת תעלות לכבלים עומק 90 ס"מ, רוחב 50 ס"מ כולל שתי שכבות חול של 5 ס"מ כל אחת, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי והחזרת פני השטח לקדמותו	מטר	200.00	60.00	12,000.00
08.10.0020	תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 130 ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של 20 ס"מ, כולל מכסה יצוק תוצרת בתי יציקה וולקן עם סמל המועצה, מסוג בינוני לעומס 8 טון כולל שילוט יעוד תא הביקורת.	יח'	3.00	1,650.00	4,950.00
<b>16,950.00</b>	<b>סה"כ 08.10 עבודות עפר</b>				
<b>תת פרק 08.20 מובילים</b>					
08.20.0010	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	200.00	20.00	4,000.00
08.20.0020	צינורות פלסטיים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	100.00	28.00	2,800.00
<b>6,800.00</b>	<b>סה"כ 08.20 מובילים</b>				
<b>תת פרק 08.30 כבלים ומוליכים</b>					
08.30.0010	כבלים מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5x10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות.	מטר	120.00	65.00	7,800.00
08.30.0020	מוליכי נחושת גלויים בחתך 25 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	60.00	36.00	2,160.00
08.30.0030	כבל תקשורת מחשבים CAT7.	מטר	80.00	8.00	640.00
08.30.0040	אספקה, התקנה, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה פנימית 6 סיבים ITU-T G.652.D Single Mode 9/125 μm ומעטה HFFR, חיזוקי Kevlar, מבנה Tight Tube הכבל יכול אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כולל שיכבת Kevlar בין המעטים.	מטר	80.00	16.00	1,280.00
<b>11,880.00</b>	<b>להעברה בתת פרק 08.30</b>				

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>11,880.00</b>
08.30.0050	כבל לחיווט בין רכזת גלוי אש/עשן לפנלים משנים עשויה מוליך 4 גידי בחתך 1.0 מ"מ"ר למוליך בהתאם לת"י 1220. המחיר כולל ביצוע העבודה במבנה ביה"ס הקיים לרבות מעבר בצינור מיררון ו/או מעל תקרה אקוסטית עד להתחברות לרכזת גילוי עשן קיימת בחדר מנהל	נק'	150.00	10.00	1,500.00
	<b>סה"כ 08.30 כבלים ומוליכים</b>				<b>13,380.00</b>
	<b>תת פרק 08.40 הארקות והגנות אחרות</b>				
08.40.0010	הארקות יסוד לפי התקנות והתכניות המעודכנות לרבות ביצוע טבעת הגישור, כיסוי בטון בקטעים שאין יסוד עובר, פס החיבור לפס השוואת הפוטנציאלים, יציאות החוץ ויציאות להארקת שירותים שונים לפי החוק	מ"ר	150.00	15.50	2,325.00
08.40.0020	קופסאות על הקיר עבור יציאות החוץ מהארקת היסוד, לרבות החיבורים והשילוט	יח'	12.00	348.00	4,176.00
08.40.0030	פס השוואת פוטנציאלים מנחשת אלקטרוליטית בחתך 4X40 מ"מ כולל ברגים וטבעות פליז שלוט וחיבורים כחוק	יח'	3.00	520.00	1,560.00
	<b>סה"כ 08.40 הארקות והגנות אחרות</b>				<b>8,061.00</b>
	<b>תת פרק 08.60 לוח קיים</b>				
08.60.0010	מפסיקי זרם חצי אוטומטיים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 22 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'	1.00	850.00	850.00
	<b>סה"כ 08.60 לוח קיים</b>				<b>850.00</b>
	<b>תת פרק 08.70 אביזרים</b>				
08.70.0070	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 500/350 מ"מ בעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'	3.00	400.00	1,200.00
	<b>סה"כ 08.70 אביזרים</b>				<b>1,200.00</b>
	<b>תת פרק 08.90 נקודות ושונות</b>				
08.90.0010	ש"ע של חשמלאי מוסמך במיתקן קיים כולל חיווט בלוח חשמל קיים	ש"ע	20.00	80.00	1,600.00
	<b>להעברה בתת פרק 08.90</b>				<b>1,600.00</b>

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>1,600.00</b>
08.90.0020	ש"ע של קבלן גלוי במיתקן קיים כולל חיווט בלוח חשמל קיים	ש"ע	10.00	80.00	800.00
	<b>סה"כ 08.90 נקודות ושונות</b>				<b>2,400.00</b>
	<b>סה"כ 08 מתקני חשמל</b>				<b>49,641.00</b>
	<b>פרק 40 עבודות פיתוח</b>				
	<b>תת פרק 40.01 עבודות הכנה</b>				
40.01.0010	חישוף שטח כללי לרבות ניקיון ופינוי עודפים למקום שפך מאושר .	מ"ר	500.00	4.00	2,000.00
40.01.0020	פירוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 10 ס"מ ועד 20 ס"מ, לרבות פירוק אבן גן /שפה ככל שנדרש.	מ"ר	500.00	25.00	12,500.00
40.01.0030	פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת או רצפת בטון לצורך העברת תשתיות מים וחשמל והחזרתה למצב שלפני הפתיחה, שחזור הריצוף/ הבטון, ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.0 מ', לצורך מעבר תשתיות	מטר	20.00	180.00	3,600.00
40.01.0040	פירוק מיסעת בטון מזוין בעובי מעל 10 ס"מ ועד 25 ס"מ	מ"ר	20.00	100.00	2,000.00
40.01.0050	פירוק גדרות מתכת בגובה עד 2.5 מ' כולל פירוקי יסודות ומילוי בורות.	מטר	20.00	45.00	900.00
	<b>סה"כ 40.01 עבודות הכנה</b>				<b>21,000.00</b>
	<b>תת פרק 40.02 חפירה ומילוי</b>				
40.02.0010	חפירה או חציבה בכל סוג קרקע/סלע שהוא לגבהים הנדרשים ע"פ התכנון לרבות ריכוז החומר לשימוש חוזר למילוי ו/או פינוי החומר החפור לאתר מורשה. ( פירוק אבן משתלבת קיימת ו/או מיסעת אספלט משולמת בנפרד )	מ"ק	250.00	35.00	8,750.00
40.02.0020	הידוק שתית או תחתית חפירה . הכל ע"פ הנחיות יועץ הקרקע.	מ"ר	500.00	5.00	2,500.00
40.02.0050	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק לדרגת צפיפות 98%. מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק לדרגת צפיפות 98.	מ"ק	150.00	150.00	22,500.00
	<b>להעברה בתת פרק 40.02</b>				<b>33,750.00</b>

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>33,750.00</b>
40.02.0051	תשלום אגרה לאתר מורשה ע"י הרשויות, עבור הטמנת עודפי עפר ופסולת בנין שאינם מתאימים למילוי, ובתנאי שלא נאמר אחרת בחוזה. התשלום מותנה בהצגת אישור למפקח על ביצוע ההטמנה בפועל. עלויות הפינוי וההובלה לאתר המורשה נכללות בעבודות שבגינן נוצרו עודפי העפר והפסולת, ולכן אינן נכללות בסעיף. (סעיף זה אינו עבור מקרים של הטמנת פסולת מעורבת ו/או פסולת תעשייתית). כמות החומר המוטמן נמדדת במ"ק	מ"ק	60.00	80.00	4,800.00
	<b>סה"כ 40.02 חפירה ומילוי</b>				<b>38,550.00</b>
	<b>תת פרק 40.03 עבודות ריצוף</b>				
	סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים את שכבת החול בעובי 5 ס"מ, ואינם כוללים את הידוק השתית, מצע וחגורת בטון, שימדדו בנפרד.				
40.03.0005	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל	מ"ר	150.00	160.00	24,000.00
40.03.0020	אבן גן 100/20/10 ס"מ בגוון אפור של ולפמן או ש"ע. לרבות יסוד/חגורת בטון.	מטר	35.00	80.00	2,800.00
40.03.0100	ביצוע טיח חוץ כולל שליכט צבעוני אקרילי מרקם בינוני, בגוון לבחירת האדריכל על קירות גדר, הכולל עד ביצוע מושלם. הביצוע רק באישור המזמין.	מ"ר	60.00	150.00	9,000.00
	<b>סה"כ 40.03 עבודות ריצוף</b>				<b>35,800.00</b>
	<b>תת פרק 40.04 קירות גדר</b>				
40.04.0010	ביצוע קיר גדר בגובה עד 1.0 מ' רוחב 20 ס"מ לרבות יסוד עובר 60/20 ס"מ. כאשר מפלס ראש +30 מעל פני הפיתוח, המחיר כולל ביצוע חפירה ליסוד ומילוי חוזר, המחיר כולל זיון ברזל 60 ק"ג/מ"ק.	מ"ק	5.00	1,800.00	9,000.00
	<b>להעברה בתת פרק 40.04</b>				<b>9,000.00</b>

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>9,000.00</b>
40.04.0020	ביצוע חגורה מבטון מזוין מעל קיר כובד קיים בחתך 40/30 ס"מ לרבות זיון ברזל ועיגון ע"י קידוח והחדרת ברזל מצולע קוטר 14 מ"מ אורך 70 ס"מ בשתי שורות כול 25 ס"מ לראש קיר קיים.	מ"ק	4.00	2,000.00	8,000.00
	<b>סה"כ 40.04 קירות גדר</b>				<b>17,000.00</b>
	<b>סה"כ 40 עבודות פיתוח</b>				<b>112,350.00</b>
	<b>פרק 42 ריהוט גן</b>				
	<b>תת פרק 42.01 ריהוט גן</b>				
42.01.0010	אספקת והתקנת דשא סינטטי סופג בלימה "סמארטפי סופט" הכולל 30% מגוון עיצובים, עפ"י בחירת הרשות, מתחת למתקני משחק, גובה נפילה מעל 3 מ', תוצרת חב' דשא עוזאו ש"ע.	מ"ר	100.00	280.00	28,000.00
42.01.0020	ספסל מתכת דגם "מעגן" עם משענת תוצרת שחם אריכא או ש"ע באורך 1.7 מ'	יח'	3.00	2,000.00	6,000.00
42.01.0070	אשפתון דגם 'תמר' של שחם אריכא או ש"ע מעץ אורן, כולל מיכל פנימי מפח מגולוון	יח'	2.00	934.00	1,868.00
42.01.0080	מתקן משולב דגם "דלהי" מקט S-007 מיוצר ע"י חב' עצמון או ש"ע. לבחירת ואישור המזמין בלבד.	יח'	1.00	25,000.00	25,000.00
	<b>סה"כ 42.01 ריהוט גן</b>				<b>60,868.00</b>
	<b>תת פרק 42.02 קירוי והצללות</b>				
42.02.0010	קירוי והצללה למתקני המשחק ביריעות של חב' "cover it" או ש"ע מפרשי הצללה ו/או יריעות מתיחה ו/או ממברנה, לרבות כל הקשירות, המתיחות, עמודי הקונסטרוקציה מגלוונים וצבועים ובכל הקטרים והחתכים לפי אישור יועץ קונסטרוקציה (לרבות צביעתם בגוון שיבחר ע"י האדריכל) המחיר כולל חפירה ויסודות מבטון מזוין ועיגון לקרקע, כולל תכנון הצבת היריעה, העמודים והביסוס ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן וקבלת אישור המפקח, סוג היריעה יהיה בעל אישור תקן אש. היריעה בעלת חוזק לקריעה מעל 290 ק"ג/מ"ר, עומדת בדרישות משרד החינוך, הגוון לפי בחירת האדריכל וכאמור במפרט המיוחד	מ"ר	50.00	420.00	21,000.00
	<b>להעברה בתת פרק 42.02</b>				<b>21,000.00</b>

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>21,000.00</b>
42.02.0020	תכנון וביצוע פרגולה מקונסטרוקציית פלדה כולל סינון בלוחות רב שכבתיים מפוליקרבונט ברוחב 60 ס"מ ובעובי 12 מ"מ דוגמת "דנפלו" או ש"ע, העבודה כוללת תכנון וביצוע, לרבות יסודות קונסטרוקצייה נושאת קירו. כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים בתנור רכיבי פוליקרבונט יהיו לפחות בשני צבעים לבחירת האדריכל ועמידי UV. הקבלן יספק אישור קונסטרוקטור לפרגולות בגמר הביצוע. (המדידה לפי היטל על של הפרגולה).	מ"ר	90.00	900.00	81,000.00
	<b>סה"כ 42.02 קירוי והצללות</b>				<b>102,000.00</b>
	<b>סה"כ 42 ריהוט גן</b>				<b>162,868.00</b>
	<b>פרק 44 מסגרות</b>				
	<b>תת פרק 44.01 גדר</b>				
44.01.0010	גדר מוסדית מפלדה בגובה 2.0 מטר, מגולוון וצבוע תנור גוון RAL לפי בחירת האדריכל דגם "ציון" של חברת גדרות אורלי או ש"ע. כולל ביסוס על גבי קיר או בקרקע.	מטר	92.00	620.00	57,040.00
	<b>סה"כ 44.01 גדר</b>				<b>57,040.00</b>
	<b>תת פרק 44.02 שער</b>				
44.02.0020	שער פלדה דו-כנפידוגמת שער ציון של גדרות אורלי או ש"ע ברוחב 2.4 מ' וגובה 2.0 מ', מגולוון וצבוע בתנור. גוון השער על פי קטלוג RAL. המחיר כולל ביסוס, מנעול רתק ובריח תחתון.	יח'	1.00	6,000.00	6,000.00
44.02.0030	שער פלדה חד-כנפי דוגמת שער ציון של גדרות אורלי או ש"ע. ברוחב 1.2 מ', מגולוון וצבוע בתנור. גובה 2 מ'. הכל לפי פרט. גוון השער על פי קטלוג RAL. המחיר כולל ביסוס, מנעול רתק ובריח תחתון.	יח'	2.00	3,200.00	6,400.00
44.02.0040	אספקה והתקנת שער פשפש במידות 100/110 ס"מ דוגמת שער "כנרת" של חב' "גדרות אורלי" או ש"ע. מגולוון צבוע תנור.	יח'	4.00	1,800.00	7,200.00
	<b>סה"כ 44.02 שער</b>				<b>19,600.00</b>
	<b>סה"כ 44 מסגרות</b>				<b>76,640.00</b>

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 51 סלילת כבישים ורחבות</b>					
<b>תת פרק 51.03 אספלט ופיתוח</b>					
51.03.0001	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשעור של 0.80 ליטר/מ"ר.	מ"ר	500.00	3.50	1,750.00
51.03.0002	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 10-68, לרבות פיזור והידוק.	מ"ר	500.00	55.00	27,500.00
51.03.0003	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 3 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 10-68, לרבות פיזור והידוק.	מ"ר	500.00	65.00	32,500.00
51.03.0004	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור.	מטר	50.00	90.00	4,500.00
<b>66,250.00</b>	<b>סה"כ 51.03 אספלט ופיתוח</b>				
<b>66,250.00</b>	<b>סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>פרק 57 קוי מים ושונוות</b>					
<b>תת פרק 57.01 קווי מים</b>					
57.01.0010	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' קוטר 2", עובי דופן 3.65 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 103, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	35.00	195.00	6,825.00
57.01.0020	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 2" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 2", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו.	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00
57.01.0030	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה 2" עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר 2" ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס 2", רב שימושי עם מצמד 2", ברז כדורי 1", גלגלון עם צינור גמיש קוטר 3/4" באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
57.01.0040	מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג	יח'	1.00	300.00	300.00
<b>10,625.00</b>	<b>להעברה בתת פרק 57.01</b>				

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>10,625.00</b>
57.01.0050	ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4" ושני מטפי כיבוי המשולמים בנפרד)	יח'	1.00	800.00	800.00
	<b>סה"כ 57.01 קווי מים</b>				<b>11,425.00</b>
	<b>סה"כ 57 קוי מים ושונות</b>				<b>11,425.00</b>
	<b>פרק 99 שונות</b>				
	<b>תת פרק 99.01 תמרורים</b>				
99.01.0010	הקצב לביצוע עבודות זמניות בכביש גישה לרבות ביצוע הסדרי תנועה זמניים הכולל פירוק והתקנה מחדש של תמרורי תנועה קיימים, טיפול בכבלי חשמל/תקשורת גיזום עיצים וכו'.	קומפ'	1.00	50,000.00	50,000.00
	<b>סה"כ 99.01 תמרורים</b>				<b>50,000.00</b>
	<b>סה"כ 99 שונות</b>				<b>50,000.00</b>

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

שם, חתימה וחותמת קבלן תאריך

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 08 מתקני חשמל
	16,950.00	תת פרק 08.10 עבודות עפר
	6,800.00	תת פרק 08.20 מובילים
	13,380.00	תת פרק 08.30 כבלים ומוליכים
	8,061.00	תת פרק 08.40 הארקות והגנות אחרות
	850.00	תת פרק 08.60 לוח קיים
	1,200.00	תת פרק 08.70 אביזרים
	2,400.00	תת פרק 08.90 נקודות ושונות
49,641.00		סה"כ 08 מתקני חשמל
		פרק 40 עבודות פיתוח
	21,000.00	תת פרק 40.01 עבודות הכנה
	38,550.00	תת פרק 40.02 חפירה ומילוי
	35,800.00	תת פרק 40.03 עבודות ריצוף
	17,000.00	תת פרק 40.04 קירות גדר
112,350.00		סה"כ 40 עבודות פיתוח
		פרק 42 ריהוט גן
	60,868.00	תת פרק 42.01 ריהוט גן
	102,000.00	תת פרק 42.02 קירוי והצללות
162,868.00		סה"כ 42 ריהוט גן
		פרק 44 מסגרות
	57,040.00	תת פרק 44.01 גדר
	19,600.00	תת פרק 44.02 שער
76,640.00		סה"כ 44 מסגרות
		פרק 51 סלילת כבישים ורחבות
	66,250.00	תת פרק 51.03 אספלט ופיתוח
66,250.00		סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות

27/04/2022

דף מס': 011

פיתוח חצר כיתות יבילות בי"ס גבעון - נשר

סך פרק	סך תת פרק	
11,425.00	11,425.00	פרק 57 קוי מים ושונות תת פרק 57.01 קווי מים סה"כ 57 קוי מים ושונות
50,000.00	50,000.00	פרק 99 שונות תת פרק 99.01 תמרורים סה"כ 99 שונות

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646

סך פרק	
49,641.00	פרק 08 מתקני חשמל
112,350.00	פרק 40 עבודות פיתוח
162,868.00	פרק 42 ריהוט גן
76,640.00	פרק 44 מסגרות
66,250.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות
11,425.00	פרק 57 קוי מים ושונות
50,000.00	פרק 99 שונות

סך הכל	
<b>529,174.00</b>	סה"כ כללי
<b>89,959.58</b>	17% מע"מ
<b>619,133.58</b>	סה"כ כולל מע"מ

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל: 04-6419957 פקס: 04-6411646